



1. Predizolovani fleksibilni cevovod 32/2.9/110
2. Prelazna spojnica Wipex 32-1" - 2 kom
3. Gumena završna kapa sa nastavkom i šelnom 110T - 1 kom
4. Slavina sa leptir ručicom i jednom holenderskom vezom 1" - 4 kom
5. T komad pocinkovani R 1" - 2 kom
6. Redukcija pocinkovana 1"-1/2" - 2 kom
7. PIP slavina 1/2" - 2 kom
8. Distantna cev (navoj-navoj) Ø33,7/2,6, L=120 mm
9. Distantna cev (navoj - navoj) Ø26.9x2.3, L=100 mm
10. Pocinkovani dupli nipl 1" - 1 kom
11. Regulatorni ventil Turn Anderson 3/4" - 1 kom
12. Pocinkovana redukcija 1" - 3/4" - 2 kom
13. Pocinkovani dupli nipl 3/4" - 1 kom
14. Pocinkovani navojni nastavak sa unutrašnjim navojem 1" - 2 kom
15. Noseća ploča 300x250x5 mm, ploča je zid fiksirana sa 4 podešljiva vijka M10 - 1 kom
16. Nosač cevi sa gumenom oblogom, nosač je ploču fiksiran sa podešljivim vijkom M10 - 3 kom
17. Ormar, dimenzija 800x600x210 mm
18. Navojni hvatač nečistoće 1" - 1 kom

Napomena: Ormar je izradjen od lima, plastificiran, bez zadnje strane, uz ormar isporučiti i univerzalni ključ.

Priključni ormar 1"